


# PLANTA BAIXA - COBERTURA (TOMADAS)
## ESC:1/75

LEGENDA

- INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES DE 4 SEÇÕES EM CX 4X4 A 1,1M DO PISO
- INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO
- INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO
- INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO EM CX 4X2 1.1M DO PISO
- SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE EM CX PLÁSTICA 4X2 A 1.1M DO PISO
- LUMINÁRIA BLINDADA EQUIPADA COM LAMPADA DE 20W
- LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 24W 30x30CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4
- LUMINÁRIA FIT EQUIPADA COM LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 22W MODELO A ESCOLHER
- LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 13W 18x18CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4
- LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM PAREDE TIPO BALIZADOR LED 3W EM CAIXA 4X2
- LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO SPOT COM FOCO FIXO PARA 1 LED
- LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL AR70
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO
- SAIDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 3/4" EM ELETROCALHA LISA OU PERFURADA
- ARANDELA PARA USO EXTERNO, EQUIPADA COM LAMPADA PL 13W EM CX 4X2 A 1.90 M DO PISO ACABADO
- CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA
- CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA
- CONDULETE TIPO LR 3/4
- CONDULETE TIPO LL 3/4
- CONDULETE TIPO T 3/4
- CONDULETE TIPO X 3/4
- CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 150X100
- (A) SUPORTE PARA ELETROCALHA
- CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA
- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
- ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO
- ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM

**NOTAS:**

**1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR:**

**- CONDUTOR 2,5MM²; - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4"); - TOMADA 100VA.**

**2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA**

| ITEM | REVISÃO (CONTEÚDO) | RESPONS. | DATA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

**AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D**

**DESENV. DO PROJETO:**

| PREFEITURA | BOMBEIROS |
|---|---|
| | DEMAIS ÓRGÃOS |

PROPRIETÁRIO:

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**

ABL-CBK engenharia, arquitetura & paisagismo ltda.
FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

DISCIPLINA: ELÉTRICO

FASE: EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - COBERTURA (TOMADAS)

DISCIPLINA PRANCHA TOTAL: ELE 16/22

ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA

AUTORES: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

VISTO:

| ESCALA: | DATA: | REVISÃO: | DESENV. GRÁFICO: |
|---|---|---|---|
| INDICADA | JULHO-2018 | 003 | HERYK ALEIXO |