

Planta de Cobertura
Esc.: 1:50

LISTA DE MATERIAIS

ITEM	QTDE	
01	01	CONDICIONADOR DE AR DO TIPO FANCOIL DE EXPANSÃO DIRETA, CALOR TOTAL (15,0 TR) – 7750m3/h CALOR SENSÍVEL 6.9 TR, PED 20mm, FILTAGEM G4+F7, ATENUADOR DE RUÍDO, 2 CICLOS – REF.: TROX
02	02	UNIDADE CONDENSADORA DO TIPO AXIAL VERTICAL (7,5 TR), 220V – 3F, REFRIGERANTE R-410A – REF.: HITACHI
03	03	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 9.000 BTU/H (1,5HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RCI1,5FSN3B4; Ref:HITACHI
04	11	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 24.000 BTU/H (2,5HP); 3 AC 1ø 220V/60HZ; RCI2,5FSN3B4; Ref:HITACHI
05	07	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 27.000 BTU/H (3,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RCI3,0FSN3B4; Ref. HITACHI
06	03	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS DE 38.000 BTU/H (4,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RCI4,0FSN3B4; Ref. HITACHI
07	03	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 9.000 BTU/H (1,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ; RPK1,0FSNM3;Ref. HITACHI
08	03	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 24.000 BTU/H (2,5HP);3 AC 1ø 220V/60HZ;RPK2,5FSNM3;Ref. HITACHI
09	01	EVAPORADORA DO TIPO PAREDE DE 38.000 BTU/H (3,0HP);3 AC 1ø 220V/60HZ;RPK4,0FSNM3;Ref. HITACHI
10	01	CONDENSADORA SET FREE (12HP) RAS12FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
11	01	CONDENSADORA SET FREE (16HP) RAS16FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
12	03	CONDENSADORA SET FREE (18HP) RAS18FSNM(5/7)B2; Ref: HITACHI
13	09	DIFUSORES DE INSUFLAMENTO 900 m3/h TAMANHO 6, 13 DB(A), 0.3mmca PERDA DE CARGA, ALC 2.1–3.5
14	04	GRELHA DE RETORNO 1400m3/h, dim. 225 x 425, 2.0mmca DE PERDA DE CARGA E 42 DB(A)
15	01	GRELHA DE RETORNO 500m3/h, dim. 225 x 425, 0.25mmca DE PERDA DE CARGA E 17 DB(A)
16	01	TOMADA DE AR EXTERNO dim. 250 x 350, VENEZIANA AWK 3,0 E REGISTRO DE REGULAGEM AG
17	09	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 625 x 325
18	03	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 425 x 325
19	05	GRELHA DE RETORNO DE PORTA COM DUPLA MOLDURA dim 625 x 425
20	38	MULTIKIT E102SNB2
21	13	MULTIKIT E162SNB2
22	02	MULTIKIT E242SNB2
23	12	MULTIKIT E302SNB2

PROJETO:
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO DA CASA DA MÚSICA
SESC PARÁ

SESC PARÁ
RESPONSÁVEL/PROPRIETÁRIO

PLANTA BAIXA COBERTURA ÁREAS CLIMATIZADAS

DATA: 17/05/2018
ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. MEC. THIAGO A. C. MAFRA
CREA/PA 24725 - D/PA
PRANCHA: 04/06

Linha N°	Espessura
255	0,20
9	0,10
8	0,15
7	0,20
6	0,50
5	0,15
4	0,40
3	0,30
2	0,60
1	0,15