

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL UNIDADE SESC LER SÃO FRANCISCO REDENÇÃO LOCAL: RODOVIA PA 320, KM 19, LOTE ARÍCOLA, 11, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA CEP 68748-000. BANCOS: SINAPI - 04/2026 - PA. SBC - 05/2026 - PA. ORSE - 03/2026 - SE. SEDOP - 03/2026 - PA											B.D.I: 25,00% B.D.I DIFERENCIADO: 18,68%			REVISÃO: RV00 DATA: 09/06/2026		
ORÇAMENTO SINTÉTICO																
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VALOR UNITÁRIO COM BDI			TOTAL			PESO (%)		
								M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	TOTAL			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL										28.754,75	8,78 %		
1.1	SESC-000192	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	23.003,80	23.003,80	23.947,96	4.806,79	28.754,75	23.947,96	4.806,79	28.754,75	8,78 %		
2			SERVIÇOS PRELIMINARES										22.699,10	6,93 %		
2.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	3,00	207,93	623,79	19,35	240,56	259,91	58,05	721,68	779,73	0,24 %		
2.2	012689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00	5.067,30	5.067,30	6.334,09	0,03	6.334,12	6.334,09	0,03	6.334,12	1,94 %		
2.3	020174	SEDOP	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M³	30,00	103,35	3.100,50	14,84	114,34	129,18	445,20	3.430,20	3.875,40	1,18 %		
2.4	000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	M³	17,75	104,13	1.848,31	3,95	126,21	130,16	70,11	2.240,23	2.310,34	0,71 %		
2.5	011171	SEDOP	LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M²)	CJ	1,00	7.519,61	7.519,61	0,00	9.399,51	9.399,51	0,00	9.399,51	9.399,51	2,87 %		
3			CANTEIRO										36.666,90	11,20 %		
3.1	010767	SEDOP	BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)	M²	30,00	977,79	29.333,70	498,26	723,97	1.222,23	14.947,80	21.719,10	36.666,90	11,20 %		
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										13.124,50	4,01 %		
4.1	022856	SBC	REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV	M²	130,11	28,57	3.717,24	35,70	0,01	35,71	4.644,93	1,29	4.646,22	1,42 %		
4.2	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M³	18,00	237,01	4.266,18	179,83	116,43	296,26	3.236,94	2.095,74	5.332,68	1,63 %		
4.3	020016	SEDOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M³	27,82	90,46	2.516,60	70,27	42,80	113,07	1.954,91	1.190,69	3.145,60	0,96 %		
5			CONSTRUÇÃO MURETA COM GRADIL										224.467,12	68,58 %		
5.1			FUNDAÇÃO										58.086,20	17,75 %		
5.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M³	25,20	101,50	2.557,80	75,55	51,32	126,87	1.903,86	1.293,26	3.197,12	0,98 %		
5.1.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M³	4,20	1.066,60	4.479,72	322,13	1.011,12	1.333,25	1.352,95	4.246,70	5.599,65	1,71 %		
5.1.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	36,00	80,08	2.882,88	39,17	60,93	100,10	1.410,12	2.193,48	3.603,60	1,10 %		
5.1.4	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	944,72	14,36	13.566,18	3,83	14,12	17,95	3.618,28	13.339,44	16.957,72	5,18 %		
5.1.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	9,00	1.018,17	9.163,53	195,91	1.076,80	1.272,71	1.763,19	9.691,20	11.454,39	3,50 %		

