

**OBRA**  
**CONSTRUÇÃO DE MURETA E GRADIL UNIDADE SESC LER SÃO FRANCISCO**

**BANCOS**  
SINAPI - 04/2026 - Pará  
SBC - 05/2026 - Pará  
ORSE - 03/2026 - Sergipe  
SEDOP - 03/2026 - Pará

**B.D.I.**  
  
**25,0%**

**ENCARGOS SOCIAIS**  
  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Curva ABC de Serviços**

| Código      | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                                                | Tipo                                              | Und | Quant. | Valor Unit | Total      | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | Preço na Base | Diferença em Relação a Base |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 13779       | ORSE    | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS. | Alambrados e Gradis                               | m   | 113,8  | 907,53     | 103.276,91 | 31,55    | 31,55              | 726,04        | -0,00%                      |
| 010767      | SEDOP   | BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES)                                                                                                                                                                  | 0                                                 | m²  | 30,00  | 1.222,23   | 36.666,90  | 11,20    | 42,75              | 977,77        | 0,00%                       |
| SESC-000192 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                              | CANT - CANTEIRO DE OBRAS                          | UN  | 1,0    | 28.754,75  | 28.754,75  | 8,78     | 51,54              | 9.635,10      | 138,75%                     |
| 130492      | SEDOP   | CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)                                                                                                                                               | 0                                                 | m²  | 120,0  | 180,11     | 21.613,20  | 6,60     | 58,14              | 144,09        | 0,00%                       |
| 96555       | SINAPI  | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024                                                                    | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³  | 13,55  | 1.272,71   | 17.245,22  | 5,27     | 63,41              | 1.018,17      | 0,00%                       |
| 104918      | SINAPI  | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024                                                                                            | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG  | 944,72 | 17,95      | 16.957,72  | 5,18     | 68,59              | 14,36         | 0,00%                       |
| 160359      | SBC     | IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES                                                                                                                                                           | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES                  | m²  | 159,32 | 106,00     | 16.887,92  | 5,16     | 73,75              | 0,00          | -100,00%                    |
| 9072        | ORSE    | PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER.                                                                                                                             | Esquadrias de Alumínio                            | m²  | 13,15  | 1.121,13   | 14.742,85  | 4,50     | 78,25              | 897,03        | -0,01%                      |
| 011171      | SEDOP   | LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M²)                                                                                                                                                                     | 0                                                 | cj  | 1,0    | 9.399,51   | 9.399,51   | 2,87     | 81,13              | 7.519,58      | 0,00%                       |
| 090890      | SBC     | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO (MEIA CANA) 20cm                                                                                                                                                     | PAREDES E PAINEIS                                 | M   | 113,8  | 63,51      | 7.227,43   | 2,21     | 83,33              | 0,00          | -100,00%                    |
| 012689      | SBC     | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO                                                                                                                                                                 | INSTALACOES PROVISORIAS                           | UN  | 1,0    | 6.334,12   | 6.334,12   | 1,94     | 85,27              | 0,00          | -100,00%                    |
| 96616       | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024                                                                                                                        | Lastro                                            | m³  | 4,2    | 1.333,25   | 5.599,65   | 1,71     | 86,98              | 1.066,60      | 0,00%                       |
| 104789      | SINAPI  | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                                 | Demolições e Remoções                             | m³  | 18,0   | 296,26     | 5.332,68   | 1,63     | 88,61              | 237,01        | 0,00%                       |
| 022856      | SBC     | REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV                                                                                                                                               | DEMOLICOES                                        | m²  | 130,11 | 35,71      | 4.646,22   | 1,42     | 90,03              | 0,00          | -100,00%                    |
| 090009      | SBC     | ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3                                                                                                                                                    | PAREDES E PAINEIS                                 | m²  | 45,52  | 99,85      | 4.545,17   | 1,39     | 91,42              | 0,00          | -100,00%                    |
| 020174      | SEDOP   | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)                                                                                                                                             | 0                                                 | m³  | 30,0   | 129,18     | 3.875,40   | 1,18     | 92,60              | 103,35        | 0,00%                       |
| 96536       | SINAPI  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024                                                                                   | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m²  | 36,0   | 100,10     | 3.603,60   | 1,10     | 93,70              | 80,08         | 0,00%                       |
| 93358       | SINAPI  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024                                                                                                                                                                     | Escavação de Valas                                | m³  | 25,2   | 126,87     | 3.197,12   | 0,98     | 94,68              | 101,50        | 0,00%                       |
| 020016      | SEDOP   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO                                                                                                                                                                  | 0                                                 | m³  | 27,82  | 113,07     | 3.145,60   | 0,96     | 95,64              | 90,46         | 0,00%                       |

|                                                                                                              |        |                                                                                                                     |                            |    |                      |          |          |      |                   |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----------------------|----------|----------|------|-------------------|--------|----------|
| 95626                                                                                                        | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024                       | Pintura Externa            | m² | 136,56               | 22,53    | 3.076,69 | 0,94 | 96,58             | 18,03  | 0,00%    |
| 95305                                                                                                        | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                 | Pintura Interna            | m² | 136,56               | 19,87    | 2.713,44 | 0,83 | 97,41             | 15,90  | 0,00%    |
| 000128                                                                                                       | SBC    | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS                                                                                   | PROJETOS                   | m³ | 17,75                | 130,16   | 2.310,34 | 0,71 | 98,11             | 0,00   | -100,00% |
| 270220                                                                                                       | SEDOP  | LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA                                                                                     | 0                          | m² | 120,0                | 13,43    | 1.611,60 | 0,49 | 98,61             | 10,75  | 0,00%    |
| 112564                                                                                                       | SBC    | KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)                                                                    | ESQUADRIAS DE ALUMINIO     | UN | 1,0                  | 1.373,98 | 1.373,98 | 0,42 | 99,03             | 0,00   | -100,00% |
| 13764                                                                                                        | ORSE   | PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR. | Esquadrias de Alumínio     | m² | 1,2                  | 1.006,58 | 1.207,89 | 0,37 | 99,40             | 805,39 | -0,01%   |
| 88415                                                                                                        | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                 | Pintura Externa            | m² | 136,56               | 5,95     | 812,53   | 0,25 | 99,64             | 4,76   | 0,00%    |
| 011340                                                                                                       | SEDOP  | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA                                                                       | 0                          | m² | 3,0                  | 259,91   | 779,73   | 0,24 | 99,88             | 207,93 | 0,00%    |
| 104737                                                                                                       | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023                                                          | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 12,0                 | 32,15    | 385,80   | 0,12 | 100,00            | 25,72  | 0,00%    |
|                                                                                                              |        |                                                                                                                     |                            |    | <b>Total sem BDI</b> |          |          |      | <b>261.863,42</b> |        |          |
|                                                                                                              |        |                                                                                                                     |                            |    | <b>Total do BDI</b>  |          |          |      | <b>65.460,55</b>  |        |          |
|                                                                                                              |        |                                                                                                                     |                            |    | <b>Total Geral</b>   |          |          |      | <b>327.323,97</b> |        |          |
| Adriane Negrão<br>Engenheira Civil - CREA-PA 16196 D-PA<br>Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/DR/PA |        |                                                                                                                     |                            |    |                      |          |          |      |                   |        |          |