

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	Alambrados e Gradis	m	301,1	922,02	277.620,22	35,70	35,70
000192	SESC- Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,0	86.978,02	86.978,02	11,18	46,88
94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	480,0	139,06	66.748,80	8,58	55,46
010767	SEDOP	Barracão de madeira (incl. instalações)	0	m²	50,0	1.179,66	58.983,00	7,58	63,05
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	2.310,24	17,53	40.498,50	5,21	68,25
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	22,58	1.303,87	29.441,38	3,79	72,04
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	Acessibilidade	m²	120,76	230,55	27.841,21	3,58	75,62
88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	22,26	981,80	21.854,86	2,81	78,43
090009	SBC	ALVENARIA BLOCO CONCRETO 19x19x39cm CIMENTO/AREIA 1:3	PAREDES E PAINEIS	m²	180,66	104,47	18.873,55	2,43	80,86
150207	SEDOP	Acrílica para piso	0	m²	480,0	34,96	16.780,80	2,16	83,01
13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	Esquadrias de Alumínio	m²	14,4	1.004,48	14.464,51	1,86	84,87
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	Lastro	m³	10,54	1.340,28	14.126,55	1,82	86,69
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	209,27	65,76	13.761,59	1,77	88,46
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	111,23	120,55	13.408,77	1,72	90,18
270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	0	m²	828,43	13,06	10.819,29	1,39	91,58
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	418,53	21,51	9.002,58	1,16	92,73
011171	SEDOP	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	0	cj	1,0	8.998,18	8.998,18	1,16	93,89
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	90,33	99,07	8.948,99	1,15	95,04
95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	418,53	18,92	7.918,58	1,02	96,06
012689	SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	INSTALACOES PROVISORIAS	UN	1,0	6.113,90	6.113,90	0,79	96,85
020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	0	m³	25,0	127,26	3.181,50	0,41	97,25
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	451,65	6,48	2.926,69	0,38	97,63
000128	SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	PROJETOS	m³	22,58	128,37	2.898,59	0,37	98,00
101498	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR. CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	UN	1,0	2.633,56	2.633,56	0,34	98,34
88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	Pintura Externa	m²	418,53	6,27	2.624,18	0,34	98,68
014065	SBC	CONSUMO DE ENERGIA PARA OPERAÇÃO (8h/dx26 dias) TORRE MISTA	CONSUMOS	MES	3,0	516,00	1.548,00	0,20	98,88
97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	m²	480,0	2,57	1.233,60	0,16	99,04
052032	SBC	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA	INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA	UN	1,0	1.123,43	1.123,43	0,14	99,18
011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	0	m²	4,5	235,20	1.058,40	0,14	99,32
170940	SEDOP	Cabo multiplex 4 x 16mm²	0	m	50,0	20,68	1.034,00	0,13	99,45
9163	ORSE	Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo	Conversão InfoWoRca	un	1,0	963,25	963,25	0,12	99,57
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	24,39	30,37	740,72	0,10	99,67
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	10,0	61,17	611,70	0,08	99,75
101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0	470,15	470,15	0,06	99,81
95665	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0	463,01	463,01	0,06	99,87
014015	SBC	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 1.500m²	CONSUMOS	MES	3,0	100,62	301,86	0,04	99,91
106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1,0	138,65	138,65	0,02	99,93
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m³	1,0	133,33	133,33	0,02	99,94
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	M	5,0	26,40	132,00	0,02	99,96
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0	97,90	97,90	0,01	99,97
171270	SEDOP	Cabo de cobre nú 16mm²	0	m	3,0	30,96	92,88	0,01	99,98
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	1,0	76,73	76,73	0,01	99,99
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos	UN	2,0	14,95	29,90	0,00	100,00
171110	SEDOP	Conector para haste de aterramento de 5/8"	0	un	2,0	9,97	19,94	0,00	100,00

Assinado eletronicamente por:
Breno Da Silva Amaral
CPF: ***.979.242-**
Data: 01/07/2026 09:38:34 -03:00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

622.203,72
155.513,53
777.717,25



Breno da Silva Amaral
Engº Civil CREA-1521796726
Assessoria de Arquitetura e Engenharia Sesc/PA