


PLANTA BAIXA - SUBSOLO (ILUMINAÇÃO)
ESC:1/75



LEGENDA			
	INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE TRÊS SEÇÕES EM CX 4X2 1.1M DO PISO		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE 4 SEÇÕES EM CX 4X4 A 1.1M DO PISO		
	INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEÇÃO EM CAIXA 4X2 A 1.1M DO PISO		
	SENSOR DE PRESENÇA EM CX 4X2 NO TETO 360° COM REGULAGEM DE TEMPO E AJUSTE DE SENSIBILIDADE. REF EXATRON MODELO SPT0N1		
	INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO EM CX 4X2 1.1M DO PISO		
	SENSOR DE PRESENÇA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE EM CX PLÁSTICA 4X2 A 1.1M DO PISO		
	LUMINÁRIA BLINDADA EQUIPADA COM LÂMPADA DE 20W		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 24W 30x30CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4		
	LUMINÁRIA FIT EQUIPADA COM LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 22W MODELO A ESCOLHER		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE LED DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL T 13W 18x18CM EM CX. OCTOGONAL F.M 4X4		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM PAREDE TIPO BALIZADOR LED 3W EM CAIXA 4X2		
	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO SPOT COM FOCO FIXO PARA 1 LED		
	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL AR70		
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS EMBUTIDO NA PAREDE INSTALADO A 1,5M DO PISO ACABADO		
	SAÍDA LATERAL DUPLA P/ ELETRODUTO DE 3/4" EM ELETROCALHA LISA OU PERFORADA		
	ARANDELA PARA USO EXTERNO, EQUIPADA COM LÂMPADA PL 13W EM CX 4X2 A 1.90 M DO PISO ACABADO		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 2 COM TAMPA		
	CAIXA DE PASSAGEM PLÁSTICA 4 X 4 COM TAMPA		
	CONDULETE TIPO LR 3/4		
	CONDULETE TIPO LL 3/4		
	CONDULETE TIPO T 3/4		
	CONDULETE TIPO X 3/4		
	CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 150X100		
	SUPORTE PARA ELETROCALHA		
	CONDUTOR FASE - NEUTRO - RETORNO - TERRA		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE		
	ELETRODUTO DE PVC EMBUTIDO NO PISO		
	ELETROCALHA PERFORADA 150X100MM		

NOTAS:
1- QUANDO NÃO COTADO, ADOTAR:
- CONDUTOR 2,5MM²; - ELETRODUTO Ø25MM (Ø3/4"); - TOMADA 100VA.
2- EM CASO DE ELETRODUTO SECO, DEIXAR ESPERA COM CABO GUIA

ITEM	REVISÃO (CONTEÚDO)	RESPONS.	DATA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

PREFEITURA	BOMBEIROS
	DEMAIS ÓRGÃOS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC			
		PROJETO: CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA	
DISCIPLINA: ELÉTRICO		FASE: EXECUTIVO	
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - SUBSOLO (ILUMINAÇÃO)		DISCIPLINA PRANCHA TOTAL	
ENDEREÇO: RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA		ELE 01/22	
AUTORES: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D		VISTO:	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		DESENV. GRÁFICO: HERYK ALEIXO	
ESCALA: INDICADA	DATA: JULHO-2018	REVISÃO: 003	