


PLANTA DE COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES
ESC: 1/100



PLANTA BAIXA - ÁREA DE COZINHA
ESC: 1/100

Legenda de pintura hidrofugante	
	PERÍMETRO DAS PAREDES COM PINTURA HIDROFUGANTE


- NOTA:
1. TODAS AS PAREDES DELIMITADAS RECEBERÃO PINTURA HIDROFUGANTE ATÉ ALTURA DO PÉ DIREITO, EXCESSO NA PAREDE CENTRAL DA COZINHA COM ALTURA DE 2,10m (ESTA DEVERÁ SER APLICADA EM SUA TOTALIDADE);
 2. A PINTURA DEVERÁ SER APLICADA SOBRE O REVESTIMENTO FINAL, OU SEJA, SOBRE O REVESTIMENTO CERÂMICO;
 3. A PINTURA DEVERÁ SER APLICADA APÓS O ACABAMENTO ESTÁ FINALIZADO E PRONTO PARA A PINTURA, APLICANDO 2 DEMÃOS;
 6. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER PREPARADA PARA A APLICAÇÃO DA PINTURA DE MANEIRA QUE ESTEJA COMPACTA, SECA, ISENTA DE PINTURAS E POEIRA OU QUAISQUER RESÍDUOS.
 7. A PINTURA HIDROFUGANTE SERÁ APLICADA EM COMBATE À PATOLOGIA NOS REVESTIMENTOS, REPELINDO AGENTES AGRESSIVOS E NO BLOQUEIO AS INFILTRAÇÕES



PLANTA BAIXA - ÁREA DE LIXO
ESC: 1/100

Legenda de pintura hidrofugante	
	PERÍMETRO DAS PAREDES COM PINTURA HIDROFUGANTE

- NOTA:
1. TODAS AS PAREDES DELIMITADAS RECEBERÃO PINTURA HIDROFUGANTE ATÉ ALTURA DO PÉ DIREITO;
 2. A PINTURA DEVERÁ SER APLICADA SOBRE O REVESTIMENTO FINAL, OU SEJA, SOBRE O REVESTIMENTO CERÂMICO;
 3. A PINTURA DEVERÁ SER APLICADA APÓS O ACABAMENTO ESTÁ FINALIZADO E PRONTO PARA A PINTURA, APLICANDO 2 DEMÃOS;
 6. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER PREPARADA PARA A APLICAÇÃO DA PINTURA DE MANEIRA QUE ESTEJA COMPACTA, SECA, ISENTA DE PINTURAS E POEIRA OU QUAISQUER RESÍDUOS.
 7. A PINTURA HIDROFUGANTE SERÁ APLICADA EM COMBATE À PATOLOGIA NOS REVESTIMENTOS, REPELINDO AGENTES AGRESSIVOS E NO BLOQUEIO AS INFILTRAÇÕES



DETALHE DE APLICAÇÃO DE PINTURA HIDROFUGANTE
ESC: LIVRE

Legenda de impermeabilização	
	Área de impermeabilização com Viapil 1000 ou similar
	Área de impermeabilização com manta asfáltica Viapol ou similar
	Área de impermeabilização com Sela Água ou similar
	Área de impermeabilização com Lona plástica 200 micras ou similar
	Área de impermeabilização com Viapil 7000 ou similar

01	REVISÃO CONFORME 16/04/2019	21/05/2019	GEORGE BEZERRA	MATEUS SOTERO	
00	EMIÇÃO INICIAL	29/03/2019	GEORGE BEZERRA	MATEUS SOTERO	
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR(ES) DO PROJETO	DESENHISTA(S)	

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO CARIMBO:

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:	
TERRENO	PAVIMENTADA
CONSTRUIDA	COBERTA
PERÍMETRO DO TERRENO	

PROPRIETÁRIO: SESC PARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SESC/PA EM BELÉM
ENDEREÇO DA OBRA:	AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELÉGRAFO, BELÉM - PA

DESENHO: MATEUS SOTERO

CLIENTE:	
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ	
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:	
PLANTA BAIXA - PINTURA INTERNA DE PROTEÇÃO	
CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:	
01.PE.IMP.2019.05	
ESCALA:	
INDICADA	
Nº DA PRANCHA:	
IMP 03/03	

ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDEM EXPRESSAS DO AUTOR