



DETALHE R09 - ARGAMASSA PROJETADA NA FACE INFERIOR DA ARQUIBANCADA.

SITUAÇÃO EXISTENTE



EM TRATAMENTO







CORTE C.01 - VIGA ARQUIBANCADA

SITUAÇÃO EXISTENTE

CORTE C.02 - VIGA ARQUIBANCADA

EM TRATAMENTO



METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

- 1 - Executar corte na alvenaria, ao longo da altura, com espessura de $\geq 5\text{cm}$ e profundidade de 5cm , onde necessário;
- 2 - Apicoar toda superfície da viga a receber tratamento e escarificação entorno das armaduras em corrosão;
- 3 - Limpeza geral da superfície apicada com jato d'água e/ou jato de ar, retirando todas as partículas soltas;
- 4 - Limpeza das armaduras em corrosão, utilizando escova de aço;
- 5 - Saturação de toda superfície apicada com jato d'água, na ocasião da aplicação da argamassa;
- 6 - Aplicar argamassa projetada desempenada ($e=2\text{cm}$), traço 1:3 (cimento:areia), com adição de sílica ativa e fibra de polipropileno;
- 7 - Instalar isopor e mastique elastico sikaflex-1 A PLUS com o PRIMER BR com espessura de 2cm na junta de dilatação;

Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Verificado Por:
<div><div><div></div><div>Paulo Barroso</div><div>engenharia Ltda.</div></div><div>Fone: (0xx91) 3276-6819 Fax: (0xx91) 3276-7796 e-mail: contato@pbing.com.br</div></div>			
OBRÁ:	GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL		ENG. RESP:
	AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA		LUÍS FLÁVIO BARROSO
ASSUNTO:	PROJETO DE RECUPERAÇÃO	1/1/50	CAD:
	DETALHE R09 - APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA	DATA: JUNHO/2019	MATHEUS ARANHA PR - 16/17