


Detalhe R03 - Injeção ao Longo do Veio da Fissura com Calda de Cimento.


Em planta

(Situação existente)




Corte C.01

(Situação existente)




Em planta

(Em tratamento)



Detalhe 01

(Em tratamento)



METODOLOGIA DE EXECUÇÃO:

- 01 - Desbastação do reboco, ao longo das fissuras, formando um goivete cônico, de 3,0 cm de largura e 2 cm de profundidade;
- 02 - Execução de furos com aproximadamente 2,0 cm de profundidade e diâmetro de 1/4", com furadeira de impacto, ao longo das fissuras, espaçadas a cada 20 cm;
- 03 - Limpeza ao longo das fissuras com jato de ar, retirando todas as partículas soltas;
- 04 - Introdução nos furos, de purgadores de plástico com diâmetro de 1/4" e comprimento de 5,0 cm;
- 05 - Saturação da superfície ao longo do veio da fissura antes da colmatagem;
- 06 - Execução de colmatagem superficial ao longo das fissuras, nas duas faces, com argamassa de traço 1:3 (cimento:areia), com auxílio de colher de pedreiro, preenchendo totalmente as cavidades ao longo das fissuras;
- 07 - Verificação da intercomunicação dos purgadores por meio de ar comprimido;
- 08 - Injeção ao longo dos purgadores com calda de cimento, iniciando pelo primeiro até o vazamento do material pelo purgador seguinte, prendendo o anterior com arame para não deixar vazar o material, assim sucessivamente;
- 09 - Corte dos purgadores após 72 horas.

| | | | |
|--|-------|---------------------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| Revisão Nº: | Data: | Descrição: | Verificado Por: |
| <div><div><div></div><div>Paulo Barroso</div><div>engenharia Ltda.</div></div><div>Fone: (0xx91) 3276-6819 Fax: (0xx91) 3276-7796 e-mail: contato@pbeng.com.br</div></div> | | | |
| OBRA: | | ENG. RESP: | |
| GINÁSIO DE ESPORTES - SESC CASTANHAL | | LUÍS FLÁVIO BARROSO | |
| AV. BARÃO DO RIO BRANCO Nº 10 - CASTANHAL - PA | | ESCALA: | CAD: |
| ASSUNTO: | | SEM ESCALA | MATHEUS ARANHA |
| PROJETO DE RECUPERAÇÃO | | DATA: | PR - 10/17 |
| DETALHE R03 - INJEÇÃO COM CALDA DE CIMENTO | | JUNHO/2019 | |