Obra
ORÇAMENTO DA COBERTURA DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Pará
SBC - 07/2021 - Pará
ORSE - 03/2021 - Sergipe
SEDOP - 03/2021 - Pará
SUDECAP - 04/2021 - Minas Gerais

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,22%
Mensalista: 47,52%

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO**					**9.939,38**	**3,05 %**
1.1	011622	SBC	ENGENHEIRO PLENO	MES	1				
1.2	200003	SEDOP	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MêS	1				
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES:**						
2.1	010786	SEDOP	Aluguel e montagem de andaime metálico	M²/Mê	60				
3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						
3.1	020024	SEDOP	Retirada de telhas metálica sem aproveitamento	m²	903,16				
3.2	020174	SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	5				
4			**CALHAS**						
4.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	100				
4.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,36				
5			**RECUPERAÇÃO ESTRUTURA**						
5.1	071360	SEDOP	Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva)	KG	227				
5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	182				
5.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	182				
6			**IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:**						
6.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	50				
7			**COBERTURA:**						
7.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	903,16				
8			**INSTALAÇÃO HIDRÁULICO**						

8.1	053522	SBC	ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 100mm AGUA PLUVIAL	M	150				
9			**LIMPEZA FINAL:**						
9.1	270220	SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra	m²	903,16				

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral